



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่อง การกำหนดราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า ฝัวจรจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓,๖๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้ากำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๗,๔๐๕,๐๓๘.๐๔ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าพันสามสิบแปดบาทสี่สตางค์) พร้อมนี้ได้แนบวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)


(นายประทีป ไชยยอด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า	
๒. /หน่วยงานเจ้าขอโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า.....	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗,๕๐๐,๐๐๐ -	บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๓,๖๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้ากำหนด)	
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่... ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘..เป็นเงิน.....๗,๕๐๕,๐๓๘.๐๔.....บาท	
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง.....	
๕.๑ ..แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....	
๕.๒	
๕.๓	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง.....	
๖.๑นางจุฑามาศ คุณเคี่ยม.....	
๖.๒นายตุลิต ยอดแก้ว.....	
๖.๓นายสิทธิเดช แก้วสุข.....	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า
โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑
ตำบลนาหว้า

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,400,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)

5. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 7,405,038.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคาากลาง

6.1 แบบสรุปราคาากลางทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

7.1 จุฑามาศ คุณเอียด ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

7.2 สิทธิเดช แก้วสุข กรรมการกำหนดราคาากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สุสิต ยอดแก้ว กรรมการกำหนดราคาากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

สุสิต ยอดแก้ว

28 ตุลาคม 2568 11:23:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า/องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	70.000	76.18	5,332.60	1.4026	106.85	7,479.50
2	1.2 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนามม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 2. งานผิวทาง	ตร.ม.	70.000	376.66	26,366.20	1.4026	528.30	36,981.23

ดุสิต ยอดแก้ว

28 ตุลาคม 2568 11:23:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า/องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	15,540.000	15.77	245,065.80	1.4026	22.11	343,729.29
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	15,540.000	304.65	4,734,261.00	1.4026	427.30	6,640,274.47
	3. งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 งานป้ายจราจร							
5	3.1.1 ป้ายหยุด บ-1 ขนาดป้ายจราจร	ชุด	3.000	2,980.00	8,940.00	1.4026	4,179.74	12,539.24
6	3.1.2 ป้าย ต - 13	ชุด	3.000	2,980.00	8,940.00	1.4026	4,179.74	12,539.24
7	3.1.3 ป้าย ต-14	ชุด	3.000	2,980.00	8,940.00	1.4026	4,179.74	12,539.24
8	3.1.4 ป้าย ต-15	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.4026	4,179.74	4,179.74

คูสิต ยอดแก้ว

28 ตุลาคม 2568 11:23:50

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า/องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.1.5 ป้าย ต-16	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.4026	4,179.74	4,179.74
10	3.1.6 ป้าย ต-75	ชุด	5.000	2,980.00	14,900.00	1.4026	4,179.74	20,898.74
11	3.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ระดับ1 (YELLOW-WHITE)	ตร.ม.	804.000	274.63	220,802.52	1.4026	385.19	309,697.61
รวมราคากลาง								7,405,038.04

คูสิต ยอดแก้ว

28 ตุลาคม 2568 11:23:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า/องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า




(จุฑามาศ คุ่มเคี่ยม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สิทธีเดช แก้วสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สิทธีเดช แก้วสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ดุสิต ยอดแก้ว

28 ตุลาคม 2568